ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zadavatel: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí, organizační složka státu
Sídlem: Na Břehu 267/1a , 190 00 Praha 9
IČ: 41 69 32 05
tel.: 222 860 111
fax: 283 892 662

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

(v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „zákon")

**I. Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu:**

| | |
|---|---|
| **Název veřejné zakázky malého rozsahu:** | **Zateplení střechy budovy OI Ostrava** |
| **Číslo veřejné zakázky:** | ČIŽP/10/PEN/1201354.006/12/RLL |

**II. Druh veřejné zakázky malého rozsahu:**

| | |
|---|---|
| **Dodávky** | |
| **Služby** | |
| **Stavební práce** | X |

**III. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:**

| | |
|---|---|
| **Předmětem veřejné zakázky je:** | **Zateplení střechy budovy OI Ostrava** |
| **Množství:** | Rozsah prací bude stanoven nabídkovým rozpočtem, který bude vypracován na základě popisu stavebních prací a výkazu výměr. |
| **Předpokládaná hodnota:** | 250 000,- Kč vč. DPH |

**IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:**

| | |
|---|---|
| **Předpokládaný začátek:**<br>**Předpokládané ukončení:** | 13. 7. 2012<br>10. 8. 2012 |
| **Místo plnění:** | OI ČIŽP Ostrava, Valchařská15/72, Ostrava |
| **Prohlídka místa plnění:** | 18. 6. 2012 v 9.00 hod. |

**V. Specifikace předmětu plnění:**

| | |
|---|---|
| **Specifikace předmětu plnění** | - Specifikace prací je patrná z výkazu výměr – příloha č. 1 |

**VI. Lhůta a místo a podmínky podání nabídky:**

| | |
|---|---|
| **Datum podání nabídky:** | Do 29. 6. 2012 |
| **Hodina podání nabídky:** | Do 12.00 hod. |
| **Místo pro podání nabídky:** | Podatelna České inspekce životního prostředí se sídlem<br>Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 |
| **Podmínky podání nabídky:** | - nabídku podá dodavatel písemně v českém jazyce v 1 originále<br>- nabídka bude podepsána statutárním orgánem dodavatele, případně osobou pověřenou (v tomto případě je nutné doložit oprávnění- plnou moc)<br>- součástí nabídky bude kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší než 90 kalendářních dní<br>- doklad o oprávnění k podnikání - kopie živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky<br>- nabídka bude svázána a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy<br>- součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo<br>- nabídky se podávají osobně do podatelny zadavatele v úředních hodinách, nebo doručují poštou nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek<br>- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, jejím číslem a označením „Neotevírat“<br>- na obálce bude rovněž uvedena adresa dodavatele |

**VIII. Hodnotící kritéria:**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | Nabídková cena | 100% |

**IX. Další informace o zadavateli:**

| | |
|---|---|
| **Název odboru, který zakázku vyhlašuje:** | **Odbor technicko organizačních služeb** |
| **Vedoucí odboru:** | **Ing. Petr Kučírek – zastupující vedoucí** |
| **Kontaktní osoba:** | **Ing. Petr Kučírek**<br>**e-mail:kucirek_petr@cizp.cz** |
| **Telefon:** | **731 405 242** |

**X. Práva zadavatele:**

- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smlouvy
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným dodavatelem
- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky

- zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené dodavateli v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění
- zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
- zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit dodavatele z účasti pro nesplnění podmínek stanovených ve výzvě, zejména v případě, kdy nabídka neobsahuje všechny součásti požadované zadavatelem
- zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací
- dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky
- dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená

**XI. Další relevantní údaje:**

**Cena a platební podmínky**

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele na provedení díla, které se mohou promítnout do fakturace, potřebné k realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy, včetně ekologické likvidace a třídění odpadů
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:

- Celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- Výše DPH
- Celková, konečná nabídková cena včetně DPH

Platba za dílo bude provedena po jeho předání zadavateli, na základě faktury vystavené dodavatelem, jejíž součástí bude předávací protokol.
V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
Záruka na provedené práce 5 let.
Faktura je splatná do 21 dní ode dne jejího doručení zadavateli.
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele.
Faktura musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, jinak je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je povinen vystavit poté novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou.

**XII. Závěrečné údaje:**
**Příloha č. 1 – Popis stavebních prací a výkaz výměr**

| | |
|---|---|
| **V Praze dne:** | 11. 6.2012 |

| | |
|---|---|
| **Podpis zadavatele:** | |

# Příloha č. 1 - Popis stavebních prací a výkaz výměr

Bude odstraněna porušená tepelná izolace a půdní prostor bude vyčištěn. Pak bude doplněna tepelná izolace na stropech a u krajů střechy (říms) minerální rohoží (deskami) tl. 200 mm. Bude provedena oprava prostupů střechou, provedena lávka ke komínu (z důvodu zamezení chůze po tepelné izolaci) a chemické ošetření tesařských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu.

Rozsah prací je patrný z výkazu výměr, ze kterého se sestaví nabídkový rozpočet.

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozpočet | Stavební část | JKSO | |
| Objekt | ČIZP Ostrava Valchařská 15 | SKP | |
| 01 | Stavební část | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| 2103 | Doteplení půdy objektu ČIZP | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | |
| Objednatel | ČIZP Ostrava Valchařská 15 | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|
| HSV celkem | | Ztížené výrobní podmínky | |
| Z PSV celkem | | Oborová přirážka | |
| R M práce celkem | | Přesun stavebních kapacit | |
| N M dodávky celkem | | Mimostaveništní doprava | |
| ZRN celkem | | Zařízení staveniště | |
| | | Provoz investora | |
| HZS | | Kompletační činnost (IČD) | |
| ZRN+HZS | | Ostatní náklady neuvedené | |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | Ostatní náklady celkem | |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|---|---|---|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Základ pro DPH | 20,0 | % | Kč |
| DPH | 20,0 | % | Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | Kč |
| DPH | 0,0 | % | Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | Kč |

Poznámka :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | 2103 Dotepleni půdy objektu CIZP | Rozpočet : | |
| Objekt : | 01 Stavební část | Stavební část | |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Lešení a stavební výtahy, konstrukce klempíř | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | | | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | | | 0 | 0 | 0 |
| | CELKEM OBJEKT | | | 0 | 0 | 0 |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 | | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 2,1 | | |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | | 0 |
| CELKEM VRN | | | | |

# Položkový rozpočet

| Stavba : | 2103 Dotepleni půdy objektu CIZP | Rozpočet |
|---|---|---|
| Objekt : | 01 Stavební část | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy, konstrukce klempířské** | | | | |
| | R | úprava a utěsnění komínků | ks | 2,00 | | |
| 1 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, žebříky na zem | m2 | 230,00 | | |
| | | 20*11,5 | | 230,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy, konstrukce klempířské*** | | | | |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách** | | | | |
| 2 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 230,00 | | |
| | | 20*11,5 | | 230,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*** | | | | |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | | |
| 3 | 713100828R00 | Odstr. tepelné izolace, kombidesky nad 5 cm | m2 | 126,00 | | |
| | | odstranění izolace u okrajů 2*(20*2+11,5*2) | | 126,00 | | |
| 4 | 713111228 | Řezání desek izolačních tl. do 20cm | m | 63,00 | | |
| | | 20*2+11,5*2 | | 63,00 | | |
| 5 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1,40 | | |
| 6 | 979011219R00 | Příplk.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 1,40 | | |
| 7 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,40 | | |
| 8 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1,40 | | |
| 9 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 1,40 | | |
| 10 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 1,40 | | |
| 11 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1,40 | | |
| 12 | 979089111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1,40 | | |
| 13 | 979990001R00 | Poplatek za skládku | t | 1,40 | | |
| | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** | | | | |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 14 | 999281111R00 | Přesun hmot pro rekonstrukce | t | 0,39 | | |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |
| 15 | 713111130R00 | Izolace tepelné stropů | m2 | 157,50 | | |
| | | doplnění izolace u okrajů.2,5*(20*2+11,5*2) | | 157,50 | | |
| 16 | 713111211RK6 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč. dodávky | m2 | 181,10 | | |
| | | doplnění izolace u okrajů 2,5*(20*2+11,5*2)*1,15 | | 181,10 | | |
| 17 | 631405307 | Deska izolační minerální Rockmin tl. 200 mm | m2 | 162,20 | | |
| | | doplnění izolace u okrajů.2,5*(20*2+11,5*2)*1,03 | | 162,20 | | |
| 18 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 1,23 | | |
| 19 | 998713192R00 | Příplatek zvlášť přesun. izolace tepelné nošení | t | 1,23 | | |
| | ***Celkem za*** | ***713 Izolace tepelné*** | | | | |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |
| 20 | 762523106RT3 | Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované tl. 50 mm | m2 | 14,30 | | |
| | | přístupové lávka.13*1*1,1 | | 14,30 | | |
| 21 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0,65 | | |
| | | přístupová lávka:13*1*0,05 | | 0,65 | | |
| 22 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,45 | | |
| 23 | 998762194R00 | Příplatek zvlášť přesun, tesařské konstrukce nošení | t | 0,45 | | |
| | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** | | | | |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** | | | | |
| 24 | 783782203U00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 3x, penetr | m2 | 453,60 | | |
| | | 21*12*1,8 | | 453,60 | | |
| | ***Celkem za*** | ***783 Nátěry*** | | | | |